

Broj: 07-09/21-278 - 1148  
Zagreb, 29. rujna 2021.

## POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Molimo Vas da sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 15. (NN 120/16), dostavite ponudu za nabavu, montažu i spajanje uređaja za rezervno napajanje električnom energijom (agregat) i potrebnoj automatici za besprekidnu opskrbu električnom energijom PJ Termički blok blagovaonica - Kosnica, Ustanove „Dobri dom“, Grada Zagreba u 2021.

Uz gore navedenu i ispunjenu ponudu potrebno je dostaviti dolje navedene dokumente kako slijedi:

1. Dokaz o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
2. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana)
3. Izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 90 dana)

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točke 1,2 i 3., Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba će odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti navedenom u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak navedene nabave.

Ponudu sa popratnom dokumentacijom molim dostaviti na adresu Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba, Kruge 44/2 kat, soba br.27 do **11.10.2021., do 10,00 sati.**

Evidencijski broj nabave: 53/21

Procijenjena vrijednost nabave je: **120.000,00** kn bez PDV-a.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Kriterij za odabir ponude – **najniža cijena.**

S poštovanjem,



Ravnatelj  
Alen Župan, mag.soc.geront., v.r.



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788  
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB

**PONUDBENI LIST**

(Molimo ispuniti sve stavke obrasca)

**Predmet nabave:** NABAVA, MONTAŽA I SPAJANJE UREĐAJA ZA REZERVNO NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (AGREGAT) I POTREBNE AUTOMATIKE ZA BESPREKIDNU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM POSLOVNE JEDINICE TERMIČKI BLOK – BLAGOVAONICA KOSNICA, USTANOVE „DOBRI DOM „GRADA ZAGREBA U 2021.

Evidencijski broj: 53/21

Datum ponude: \_\_\_\_\_

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa (IBAN) i naziv banke	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – u brojkama	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
Rok valjanosti ponude	

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021.

M.P.

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)\_\_\_\_\_  
(vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Troškovnik: NABAVA, MONTAŽA I SPAJANJE UREĐAJA ZA REZERVNO NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (AGREGAT) I POTREBNE AUTOMATIKE ZA BESPREKIDNU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM POSLOVNE JEDINICE „TERMIČKI BLOK – BLAGOVAONICA KOSNICA“ USTANOVE DOBRI DOM GRADA ZAGREBA U 2021.**

CPV: 31121000-0

1. Red. Br.	2. Naziv i opis predmeta nabave	3. Jedinica mjere	4. Okvirna planska količina nabave u jedinicama mjere	5. Jedinična cijena 1 komada/ usluge u kn bez PDV-a	6. Okvirna planska količina nabave x jedinična cijena 1 komada u kn bez PDV-a ( 4x5)
1.	<p><b>DIESEL ELEKTRO AGREGAT MINIMALNE NAZIVNE SNAGE 68KVA/54KW, SLJEDEĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zatvorena izvedba za vanjsku ugradnju</li> <li>- automatski start</li> <li>- čelično postolje u koje je ugrađen spremnik goriva minimalnog kapaciteta 150L</li> <li>- postolje amortizerima pričvršćeno sa diesel motorom i sinkronim generatorom sa komandnim ormarom i panelom za indikaciju i pregled stanja postrojenja i akumulatorske baterije</li> <li>- kućište agregata mora biti sa reduciranom bukom za vanjsku ugradnju 69 ±5 dba/7metara</li> </ul> <p><b>- Diesel motor:</b> 4-taktni sa 4 cilindra u liniji, filter zraka - suhi, filter ulja, filter goriva, minimalna brzina vrtnje - 1500 o/min i mehaničke regulacija broja okretaja</p> <p><b>- Sinhroni generator:</b> samouzbudni, 4 polni generator, hlađenje vlastitim ventilatorom, H klasa izolacije</p> <p><b>- Statički punjač</b> startne baterije: ugrađen u komandni ormar, za punjenje i nadopunjavanje akumulatorskih baterija sa ograničenjem maksimalne struje punjenja</p>	kom	1		

	<p>- <b>Grijač rashladne tekućine</b> za predgrijavanje motora. Predgrijavanje motora indirektno, zagrijavanje rashladne tekućine putem termostatski reguliranog grijača. Preuzimanje udarnog opterećenja odmah po startu</p> <p>- <b>Automatika: Kontrolni panel</b> montiran u kućište elektroagregata ili ormar komutacije sa ugrađenom mikroprocesorskom logikom, koji sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- digitalni mjerni instrumenti za očitavanje radnih parametara postrojenja: naponi, struje, frekvencija, brojač radnih sati</li> <li>- tipke za odabir rada: ručno, automatski ,testni rad</li> <li>- zaštite motora i generator</li> </ul> <p>- <b>Zaštita generatora:</b> 3-polna zaštitna sklopka sa magnetskom i termičkom zaštitom ugrađena u ormar, u kućištu agregata</p> <p><b>Komutacija mreža-agregat:-</b> opcija</p>				
2.	ISTOVAR AGREGATA NA OBJEKTU I POZICIONIRANJE NA PRIPREMLJEN BETONSKI TEMELJ	usl	1		
3.	PUŠTANJE AGREGATA U RAD, PODEŠAVANJE POTREBNIH PARAMETARA, ULIJEVANJE 50 LIT EURODIESEL GORIVA I DRUGIH TEKUĆINA ZA PROBNI RAD, TESTIRANJE SUSTAVA, PROBNI RAD, OBUKA KORISNIKA I IZDAVANJE IZJAVE O SUKLADNOSTI PROIZVODA	kpl	1		
4.	DOBAVA I UGRADNJA NAPOJNOG VODA 5X35mm2 OD AGREGATA DO KOMUTACIJSKOG MODULA SMJEŠTENOG POKRAJ ORMARA VENTILACIJE I GRO-A	m	50		

5.	DOBAVA I UGRADNJA PHD CIJEVI , fi 50 mm	m	25		
6.	DOBAVA I UGRADNJA KABELA 3X2,5 mm <sup>2</sup>	m	70		
7.	DOBAVA I UGRADNJA PK100 KANALA S POKLOPCEM	m	6		
8.	DOBAVA I UGRADNJA UTIČNICE	kom	1		
9.	DOBAVA I UGRADNJA POCINČANE TRAKE ZA UZEMLJENJE AGREGATA	m	12		
10.	DOBAVA I UGRADNJA KABLA 5X2.5mm <sup>2</sup> ZA IZMJEŠTANJE NAPAJANJA NAPE U RO VENTILACIJA	m	33		
11.	POTREBNA PRESPAJANJA I UREĐENJE U GRO-u	kpl	1		
12.	POTREBNA PRESPAJANJA I UREĐENJE U RO-u VENTILACIJA	kpl	1		
13.	DOBAVA I UGRADNJA ORMARA KOMUTACIJE MREŽA-AGREGAT SA MOTORIZIRANIM AUTOMATSKIM PREKLOPKOM 100A, 4P ,1-0-2 KOMPLET SA SVIM POTREBNIM SPOJNIM MATERIJALOM	kpl	2		

14.	IZRADA JEDNOPOLNIH SHEMA IZVEDENOG STANJA	kpl	1		
15.	ISPITIVANJE NOVO IZVEDENE INSTALACIJE AGREGATA OD OVLAŠTENE USTANOVE I IZDAVANJE ATESTA	kpl	1		
16.	IZDAVANJE PISANIH JAMSTAVA NA DOBAVLJENU OPREMU, INSTALACIJE I IZVRŠENE RADOVE U MIN. TRAJANJU OD 12 MJESECI OD DANA PRIMO-PREDAJE ILI 1 000 RADNIH SATI AGREGATA	kpl	1		
<b>Cjelokupni predmet nabave ( bez PDV -a )</b>					
<b>Iznos pdv-a</b>					
<b>Cjelokupni predmet nabave ( sa PDV -a )</b>					

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_. 2021.

M.P. \_\_\_\_\_

**Vlastoručni potpis odgovorne osobe ponuditelja**